



RAPPORT TECHNIQUE

Valorisation de la fontaine Gilouse - EYGUIERES



Chantier de bénévoles 9 – 30 juillet 2016

1. Objectif du chantier

L'équipe de l'Union APARE-CME avait commencé la valorisation de l'ensemble fontaine-lavoir en 2015. Nous avons notamment pu restaurer la toiture en lauzes calcaires du bâtiment abritant la fontaine ainsi que procéder à la réfection d'une partie de ses enduits.

En 2016 l'équipe était chargée de terminer le rejointoiement du bâtiment et de restaurer le lavoir, considérablement endommagé.

2. Les travaux

Les bénévoles se sont dans un premier temps attelés au nettoyage des bassins du lavoir.

Les pierres de taille, du pourtour du lavoir ont ensuite été déposées, afin de reprendre les murets maçonnés inférieurs.

Certaines pierres de taille ont dû être changées en raison de leur trop mauvais état.

Posées sur un mortier de chaux sable, un coulinage entre les pierres de taille a été réalisé en dernier lieu afin des les sceller correctement entre elles et d'éviter les joints creux entre les dalle.

Le chapeau de gendarme, côté fontaine a également été redessiné.



Les pierres de taille neuves, constituant la margelle du lavoir, ont bénéficié d'une taille bien particulière, puisqu'elles s'assemblent parfaitement pour une meilleure cohésion dans le temps. L'une est équipée d'une crossette positive, tandis que la suivante d'une crossette en négatif.



Détail de l'assemblage des pierres de la margelle

Les bénévoles ont également terminé la réfection des enduits du bâtiment abritant la fontaine, entreprise en 2015.





Bilan du chantier

Comme en 2015 nous avons été très bien accueillis par l'équipe municipale et la majorité des citoyens de la commune.

Bien que le chantier se situe en plein soleil une bonne partie de la matinée, les volontaires ont fait preuve de beaucoup de bonne volonté et ont apprécié le travail proposé.

Les séances de taille de pierre par l'encadrant technique, professionnel en la matière, ont particulièrement ravi les bénévoles.